Arbetsprocess- Elcompaniet i Mälardalen AB

Föranmälan till Eon

Projektinledning med nätägaren

Invänta handläggare från Eon

Tilldelning av ansvarig handläggare

Planera med handläggare & skapa tidsplan

Samarbete för detaljerad planering

Informera föreningen

Kommunikation med bostadsrättsföreningen kring tidsplan och utförande

Förbereda inför installation

Förberedelse innan installation, avisering om strömavbrott 1vecka innan

Utföra installationen

Installstion till IMD, sätta upp föreningens el-mätare samt registrera.

Skicka in egenkontroll & testrapport

Dokumentation och rapportering efter färdigställande